

木洞河街老旧设施设备改造项目 工程

招标控制价

招标控制价(小写): 296622.16

(大写): 贰拾玖万陆仟陆佰贰拾贰元壹角陆分

其中:安全文明施工费用(小写): 6091.51

(大写): 陆仟零玖拾壹元伍角壹分

招标人: (单位盖章) 工程造价咨询人: (单位资质专用章)

法定代表人或其授权人: {招标人信息\法定代表人} (签字或盖) 法定代表人或其授权人: (签字或盖章)

编制人: (造价人员签字盖专用章) 审核人: (造价工程师签字盖专用章)

时间: 年 月 日

# 建设项目招标控制价汇总表

工程名称：木洞河街老旧设施设备改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金 额 (元)	其 中		
			暂估价 (元)	安全文明 施工费 (元)	规 费 (元)
1	木洞河街老旧设施设备改造项目	296622.16		6091.51	2908.39
合 计		296622.16		6091.51	2908.39

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

# 单项工程招标控制价汇总表

工程名称：木洞河街老旧设施设备改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额 (元)	其 中		
			暂估价 (元)	安全文明 施工费 (元)	规 费 (元)
1	建筑改造工程	28928.54		849.37	352.74
2	园建改造工程	188667.61		4440.88	1900.65
3	电气工程	69424.72		667.29	546.99
4	消防工程	9601.29		133.97	108.01
合 计		296622.16		6091.51	2908.39

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

建筑改造工程 工程

招标控制价

招标控制价 (小写): 28,928.54

(大写): 贰万捌仟玖佰贰拾捌元伍角肆分

其中:安全文明施工费(小写): 849.37

(大写): 捌佰肆拾玖元叁角柒分

招 标 人: \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

工程造价  
咨 询 人: \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代理人  
或其授权人: \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代理人  
或其授权人: \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人: \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

时间: 年 月 日

## 单位工程招标控制价汇总表

工程名称：建筑改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	19907.03	
1.1	A拆除工程	689.69	
1.2	建筑工程	19217.34	
2	措施项目费	6019.79	
2.1	其中：安全文明施工费	849.37	
3	其他项目费		
4	规费	352.74	—
5	税金	2648.98	—
投标报价合计=1+2+3+4+5		28,928.54	

注：1. 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。  
 2. 分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑改造工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
	A	拆除工程							
1	011609002001	隔断拆除	[项目特征] 1. 卫生间蹲位、小便器成品隔断拆除 2. 拆除所用的机具设备、工具用具 3. 拆除的材料人工转运至指定地点堆放（运距50M内） [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	m2	103	6.48	667.44		
2	011605002002	卫生间洗手台花岗岩台面拆除	[项目特征] 1. 原卫生间洗手台花岗岩台面损坏需拆除 2. 拆除所用的机具设备、工具用具 3. 拆除的材料人工转运至指定地点堆放（运距50M内） [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	m	2.7	8.24	22.25		
		建筑工程							
1	011210005001	卫生间成品隔断	[项目特征] 1. 隔断材料品种、规格、颜色：防水型二代抗倍特板 2. 配件品种、规格：厚16mm [工作内容] 1. 隔断运输、安装 2. 嵌缝、塞口	m2	103	173.44	17864.32		
本页小计								18554.01	

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑改造工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
2	011204001001	卫生间洗手台花岗石台面	[项目特征] 1. 深色花岗石，厚20mm 2. 宽度：600mm，下翻300mm，墙面处上翻80mm挡水 3. 面盆、给水开孔 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m	2.7	501.12	1353.02		
本页小计							1353.02		
合 计							19907.03		

## 施工技术措施项目清单计价表

工程名称：建筑改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
	一	施工技术措施项目					4886.76		
1	011701002001	外脚手架	[工作内容] 1. 场内、场外材料搬运 2. 搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3. 安全网的铺设 4. 拆除脚手架后材料的堆放	m2	386	12.66	4886.76		
本页小计								4886.76	
合 计								4886.76	

# 施工组织措施项目清单计价表

工程名称：建筑改造工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707B16001	组织措施费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方机械费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+ (机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费+机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率	5.55	271.9			
2	011707001001	安全文明施工费	税前合计	3.34	849.37			
3	011707B15001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方机械费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+ (机械(爆破)土石方人工费+机械(爆	0.24	11.76			

注：1. 计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。

2. 根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 施工组织措施项目清单计价表

工程名称：建筑改造工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			破)土石方机械费+机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率					
合 计					1133.03			



# 暂列金额明细表

工程名称：建筑改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 规费、税金项目计价表

工程名称：建筑改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费	专业工程规费(人+机)+机械(爆破)土石方规费(人+机)*0.072/费率+人工土石方规费(人)*0.082/费率	7.2	352.74
2	税金	2.1 + 2.2 + 2.3		2648.98
2.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	9	2365.16
2.2	附加税	增值税	12	283.82
2.3	环境保护税	按实计算		
合计				3001.72

# 招标控制价

招标控制价 (小写): 188,667.61

(大写): 壹拾捌万捌仟陆佰陆拾柒元陆角壹分

其中:安全文明施工费(小写): 4440.88

(大写): 肆仟肆佰肆拾元捌角捌分

招 标 人:

\_\_\_\_\_

(单位盖章)

工程造价  
咨 询 人:

\_\_\_\_\_

(单位资质专用章)

法定代理人  
或其授权人:

\_\_\_\_\_

(签字或盖章)

法定代理人  
或其授权人:

\_\_\_\_\_

(签字或盖章)

编 制 人:

\_\_\_\_\_

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人:

\_\_\_\_\_

(造价工程师签字盖专用章)

时间:            年    月    日





## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园建改造工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	D	拆除工程						
1	011609001001	木栏杆拆除	[项目特征] 1. 原木质栏杆腐烂，人工拆除 2. 拆除所用的机具设备、工具用具 3. 拆除的材料人工转运至指定地点堆放（运距50M内） [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	m	371.62	5.38	1999.32	
2	011605001001	青石板拆除	[项目特征] 1. 饰面材料种类及厚度：青石板 50mm厚 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	m <sup>2</sup>	86.83	10.02	870.04	
		园建工程						
1	040204002004	50mm厚青石板铺贴	[项目特征] 1. 青石板50mm厚 2. 1:2.5.水泥砂浆接合层厚30mm [工作内容] 1. 基础、垫层铺筑 2. 块料铺设	m <sup>2</sup>	86.83	122.8	10662.72	
本页小计							13532.08	

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园建改造工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
2	011503002001	实木栏杆安装	[项目特征] 1. 防腐木栏杆，高度：1200mm 2. 立柱120*120*1370木望柱，上下水平枋60*100，立杆40*60间距110 3. 立柱灌浆：1：1膨胀水泥砂浆 4. 油漆：棕色 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 刷防护材料	m	289.32	482.04	139463.81		
3	011503002002	滨江路栏板木扶手安装	[项目特征] 1. 规格：扶手100*80mm、短立柱70*70mm 2. 高度：200mm 3. 油漆：棕色 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 刷防护材料	m	82.3	104.6	8608.58		
4	010401011001	河街检查井座盖拆除恢复	[项目特征] 1. 原检查井座盖变形、拆除恢复 2. 检查井周边400宽路面砖需拆除恢复 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 铺设垫层 3. 底板混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4. 砌砖 5. 刮缝 6. 井池底、壁抹灰 7. 抹防潮层 8. 材料运输	座	1	850.11	850.11		
本页小计							148922.5		

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园建改造工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
5	010401011002	砖检查井	[工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 铺设垫层 3. 底板混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4. 砌砖 5. 刮缝 6. 井池底、壁抹灰 7. 抹防潮层 8. 材料运输	座	1	1636.87	1636.87		
本页小计								1636.87	
合 计								164091.45	

## 施工技术措施项目清单计价表

工程名称：园建改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
	一	施工技术措施项目						
本页小计								
合 计								

# 施工组织措施项目清单计价表

工程名称：园建改造工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109B24001	组织措施费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方机械费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+ (机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费+机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率	5.53	913.61			
2	041109001001	安全文明施工费	税前合计	2.66	4440.88			
3	041109B23001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方机械费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+ (机械(爆破)土石方人工费+机械(爆	0.27	44.77			

注：1. 计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。

2. 根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 施工组织措施项目清单计价表

工程名称：园建改造工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			破)土石方机械费+机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率					
合 计					5399.26			



# 暂列金额明细表

工程名称：园建改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 规费、税金项目计价表

工程名称：园建改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费	专业工程规费(人+机)+机械(爆破)土石方规费(人+机)*0.072/费率+人工土石方规费(人)*0.082/费率	11.46	1900.65
2	税金	2.1 + 2.2 + 2.3		17276.25
2.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	9	15425.22
2.2	附加税	增值税	12	1851.03
2.3	环境保护税	按实计算		
合计				19176.9

电气工程

工程

# 招标控制价

招标控制价 (小写): 69,424.72

(大写): 陆万玖仟肆佰贰拾肆元柒角贰分

其中:安全文明施工费(小写): 667.29

(大写): 陆佰陆拾柒元贰角玖分

招 标 人:

\_\_\_\_\_

(单位盖章)

工程造价  
咨 询 人:

\_\_\_\_\_

(单位资质专用章)

法定代理人  
或其授权人:

\_\_\_\_\_

(签字或盖章)

法定代理人  
或其授权人:

\_\_\_\_\_

(签字或盖章)

编 制 人:

\_\_\_\_\_

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人:

\_\_\_\_\_

(造价工程师签字盖专用章)

时间:            年    月    日





## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
	C	拆除工程							
1	030412007001	滨江路路灯拆除	[项目特征] 1. 原公路路灯倾斜，需拆除灯杆和周边地面砖，路灯基础修整 2. 拆除所用的机具设备、工具用具 3. 拆除的材料人工转运至指定地点堆放（运距50M内） [工作内容] 1. 拆除 2. 运输	套	5	48.36	241.8		
2	030412007002	河街路灯拆除	[项目特征] 1. 原路灯线路故障灯不亮、无接线井，需拆除灯杆和周边地面砖 2. 拆除所用的机具设备、工具用具 3. 拆除的材料人工转运至指定地点堆放（运距50M内） [工作内容] 1. 拆除 2. 运输	套	16	43.56	696.96		
3	011613B03001	路灯主线拆除	[项目特征] 1. 拆除部位：路灯 2. 拆除管线种类：电缆 3. 拆除管线规格：WDZB-YJY-0.6 / 1KW-3 x 10 WDZB-YJY-0.6 / 1KW-3 x 16 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	m	680	0.22	149.6		
		安装工程							
本页小计								1088.36	

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
1	030412007003	滨江路路灯灯杆安装	[项目特征] 1. 原公路路灯倾斜，需拆除灯杆和周边地面砖，路灯基础修整 2. 拆除所用的机具设备、工具用具 3. 拆除的材料人工转运至指定地点堆放（运距50M内） [工作内容] 1. 拆除 2. 运输	套	5	114.19	570.95		
2	030412007004	河街路灯灯杆安装	[项目特征] 1. 原路灯线路故障灯不亮、无接线井，需拆除灯杆和周边地面砖 2. 拆除所用的机具设备、工具用具 3. 拆除的材料人工转运至指定地点堆放（运距50M内） 4. 灯杆周边地砖拆除安装 [工作内容] 1. 拆除 2. 运输	套	16	94.44	1511.04		
3	030412007005	滨江路路灯灯罩、灯泡更换	[工作内容] 1. 基础制作、安装 2. 立灯杆 3. 杆座安装 4. 灯架及灯具附件安装 5. 焊、压接线端子 6. 补刷(喷)油漆 7. 灯杆编号 8. 接地	套	129	405.01	52246.29		
本页小计								54328.28	

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
4	030408001001	电力电缆 WDZB-YJY-0.6 / 1KW-3*4	[项目特征] 1. 名称:路灯主线 2. 型号:WDZB-YJY-0.6 / 1KW-3*4 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板	m	680	8.58	5834.4		
本页小计								5834.4	
合 计								61251.04	



# 施工组织措施项目清单计价表

工程名称：电气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302B02001	组织措施费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费+机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率	16.39	498.06			
2	031302001001	安全文明施工费	分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算	19.23	667.29			
3	031302B03001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费+机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率	1.94	58.95			
合 计					1224.3			

注：1. 计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。

2. 根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



# 暂列金额明细表

工程名称：电气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 规费、税金项目计价表

工程名称：电气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费	专业工程规费(人)+机械(爆破)土石方规费(人+机)*0.072/费率+人工土石方规费(人)*0.082/费率	18	546.99
2	税金	2.1 + 2.2 + 2.3		6357.21
2.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	9	5676.08
2.2	附加税	增值税	12	681.13
2.3	环境保护税	按实计算		
合计				6904.2

消防工程

工程

# 招标控制价

招标控制价 (小写): 9,601.29

(大写): 玖仟陆佰零壹元贰角玖分

其中:安全文明施工费(小写): 133.97

(大写): 壹佰叁拾叁元玖角柒分

招 标 人:

\_\_\_\_\_

(单位盖章)

工程造价  
咨 询 人:

\_\_\_\_\_

(单位资质专用章)

法定代理人  
或其授权人:

\_\_\_\_\_

(签字或盖章)

法定代理人  
或其授权人:

\_\_\_\_\_

(签字或盖章)

编 制 人:

\_\_\_\_\_

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人:

\_\_\_\_\_

(造价工程师签字盖专用章)

时间:            年    月    日

## 单位工程招标控制价汇总表

工程名称：消防工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	8402.35	
1.1	C拆除工程	55.75	
1.2	安装工程	8346.6	
2	措施项目费	211.74	
2.1	其中：安全文明施工费	133.97	
3	其他项目费		
4	规费	108.01	—
5	税金	879.19	—
投标报价合计=1+2+3+4+5		9,601.29	

注：1. 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。  
 2. 分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
	C	拆除工程							
1	011612002001	消火栓(箱)拆除 室外	[项目特征] 1. 原水泵接合器锈蚀需拆除 2. 拆除所用的机具设备、工具用具 3. 拆除的材料人工转运至指定地点堆放 (运距50M内) [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	套	5	11.15	55.75		
		安装工程							
1	030901011001	室外地上式消火栓安装DN150	[项目特征] 1. 材料:DN150地上式消火栓 [工作内容] 1. 安装 2. 配件安装	套	5	1669.32	8346.6		
本页小计								8402.35	
合 计								8402.35	



# 施工组织措施项目清单计价表

工程名称：消防工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302B02001	组织措施费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费+机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率	11.04	66.25			
2	031302001001	安全文明施工费	分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算	19.23	133.97			
3	031302B03001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费+机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率	1.92	11.52			
合 计					211.74			

注：1. 计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。

2. 根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



# 暂列金额明细表

工程名称：消防工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

# 规费、税金项目计价表

工程名称：消防工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
1	规费	专业工程规费 (人) + 机械 (爆破) 土石方规费 (人+机) * 0.072 / 费率 + 人工土石方规费 (人) * 0.082 / 费率	18	108.01
2	税金	2.1 + 2.2 + 2.3		879.19
2.1	增值税	分部分项工程费 + 措施项目费 + 其他项目费 + 规费 - 甲供材料费	9	784.99
2.2	附加税	增值税	12	94.2
2.3	环境保护税	按实计算		
合计				987.2